



Bydgoszcz, 08.05.2019 r.

Znak sprawy: MCK.DKS.216.III.310.2019

5.ZP.PN.RB.2019

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: Wykonanie remontu siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania „Prace remontowo - interwencyjne w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12-14”

Na podstawie art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, jako Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 29.04.2019 r. w ramach w/w postępowania wpłynęły zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Na ścianach korytarzy zawieszono są obrazy, czy będą one zabezpieczone czy mają zostać zdjęte i zabezpieczone przez pracowników Wykonawcy ?

Odp. Zamawiający informuje, że zabezpieczenie obrazów pozostaje po stronie pracowników Zamawiającego.

Pytanie 2

Na korytarzach widoczne są korytka na przewody, czy można je malować czy okleić ?

Odp. Zamawiający informuje, że w korytkach prowadzona jest instalacja strukturalna. Korytka przed malowaniem należy zabezpieczyć poprzez oklejenie taśmą zabezpieczającą.

Pytanie 3

W przedmiarach są inne zapisy pomieszczeń niż w rzeczywistości. Proszę o wskazanie prawidłowych oznaczeń poszczególnych pomieszczeń.

Odp. Zamawiający informuje, że zastosowane oznaczenia pomieszczeń są zostały poprawione. W związku z powyższym Zamawiające załącza kosztorys zerowy uproszczony z prawidłowymi oznaczeniami pomieszczeń.

Pytanie 4

Na korytarzach są luźne cokoły z płytek, czy należy je podkleić?

Odp. Zamawiający uprzejmie informuje, że cokoły w miejscach odspojonych należy podkleić.

Pytanie 5

Na sufitach są lampy i wywietrzniki, czy Zamawiający wymaga aby były one wymontowane przed malowaniem sufitu, czy mają zostać oklejone?

Odp. Zamawiający informuje, że lampy i wywietrzniki mają zostać oklejone przed przystąpieniem do oczyszczania i malowania.

Pytanie 6

Jakiego rodzaju farby preferuje Zamawiający do malowania?

Odp. Zamawiający informuje, że farby, którymi będą malowane powierzchnie winny być trwałe odporne na zmywanie.

Pytanie 7

Czy w łazienkach należy zdjąć płytki i położyć na nowo?

Odp. Zamawiający informuje, że w łazienkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać renowacji spoin w obrębie umywalk i uzupełnić w miejscach ich braku.

Pytanie 8

Czy w projektorowni, Wykonawca ma naprawić dylatację czy zrobić na nowo?

Odp. Zamawiający informuje, że dylatację w projektorowni należy wykonać na nowo.

Pytanie 9

Czy płyty na suficie podwieszonym w projektorowni należy zdjąć czy tylko przemalować?

Odp. Zamawiający, informuje, że płyty na systemowym suficie podwieszonym w projektorowni należy przemalować, a kilka sztuk uszkodzonych należy wymienić przed malowaniem. Przed przystąpieniem do malowania należy zabezpieczyć, przez oklejenie, widoczny od spodu ruszt sufitu podwieszzonego.

Te czynności należy powtórzyć przy wszystkich sufitach podwieszonych, przeznaczonych do malowania.

Pytanie 10

Czy w saloniku należy zdjąć tapety i przemalować pomieszczenie?

Odp. Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do malowania saloniku (pom. nr 75) w pierwszej kolejności należy wykonać naprawę obróbek blacharskich na dachu wymienione w pozycji 205 kosztorysu uproszczonego zerowego, a następnie przystąpić do malowania ścian, po naprawach uszkodzeń spowodowanych zaciekami z dachu. Malowanie wykonać na fragmentach malowanych ścian, a tapety pozostawić i zabezpieczyć przed malowaniem. Ponadto w wyznaczonych miejscach należy zamontować listwy odbojowe.

Pytanie 11

Czy balustradę na tarasie należy ściągnąć i płytki zmienić tylko na łączach?

Odp. Zamawiający informuje, że balustradę należy zdemontować, położyć nowe płytki, a następnie na nowo zamontować balustradę.

Pytanie 12

Czy umywalkę w toalecie dla niepełnosprawnych (piwnica) należy wymienić?

Odp. Zamawiający informuje, że umywalkę w toalecie dla niepełnosprawnych należy wymienić. Umywalkę dostarczy Zamawiający.

Pytanie 13

Czy w poszczególnych garderobach należy zdemontować lustra, po malowaniu na nowo zamontować czy tylko okleić i przemalować ściany?

Odp. Zamawiający informuje, że w poszczególnych garderobach lustra są zamontowane na stałe. W związku z powyższym należy lustra zabezpieczyć przed malowaniem ścian.

Pytanie 14

Czy w garderobie należy wykonać rewizję?

Odp. Zamawiający informuje, że w garderobie na II piętrze należy zamontować klapę rewizyjną z dostępem do obudowy filtra wentylacji mechanicznej (poz. 152 kosztorysu uproszczonego zerowego).

Pytanie 15

Czy przy przejściu z sali widowiskowej na parterze do garderób (klatka schodowa boczna) należy naprawić uszkodzoną ścianę od samozamykacza czy tylko odmalować ścianę ?

Odp. Zamawiający informuje, że za drzwiami przeciwpożarowymi na ścianie należy wykonać wnęki, tak aby po otwarciu drzwi obudowa samozamykaczy nie uszkadzały ścian.

Pytanie 16

Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania prac renowacyjnych ?

Odp. Zamawiający informuje, że z uwagi na zakres robót dokonuje zmiany w terminie realizacji zamówienia. Nowy termin realizacji 01.07.2019 r. – 19.08.2019 r.

W związku ze terminu realizacji prac oraz przedmiaru robót Zamawiający, informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień **16.05.2019 r. godz. 10:00.**

W załączeniu Zamawiający przekazuje kosztorys uproszczony zerowy (przedmiar robót) oraz siwz po zmianie.

**Z upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury**

Dagmara Wróblewska