

# KOSZTORYS ZEROWY (PRZEDMIAR ROBÓT)

**Branża kosztorysu:** Roboty remontowe

**Inwestycja:** Wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach i innych remontowych  
Siedziba MCK Bydgoszcz

**Adres:** ul. Marcinkowskiego 12- 14  
85-056 Bydgoszcz

**Inwestor:** Miejskie Centrum Kultury  
**Adres:** ul. Marcinkowskiego 12- 14  
85-056 Bydgoszcz

**Wykonawca:**

**Adres:**

**Sporządził:**

**Sprawdził:**

**Data opracowania**

**INSPEKTOR NADZORU**  
mgr inż. Andrzej Węskowski  
upr. bud. Nr NB-7210/151/80  
upr. konserwat. Nr PSOZ-4004/4/94

20.05.2019 r.

**Wartość kosztorysu:** 0,00zł  
**Wartość końcowa kosztorysu:** 0,00zł

**Słownie** zero zł zero gr

Investor

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Poziom -1 (piwnica)</b>				
<b>1.1</b>	<b>527</b>	<b>pom.-1/05 (obsługa, adm. nr 3)</b>				
1.1.1 (P1)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	16,500		
1.1.2 (P2)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	76,315		
1.1.3 (P3)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	16,500		
1.1.4 (P4)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	5,000		
1.1.5 (P5)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	5,000		
1.1.6 (P6)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	76,315		
1.1.7 (P7)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	16,500		
1.1.8 (P8)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	22,895		
<b>1.2</b>	<b>528</b>	<b>pom.-1/02 i 03 korytarze z przedsiönkiem studia nagrañ</b>				
1.2.1 (P9)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	65,230		
1.2.2 (P10)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	181,019		
1.2.3 (P11)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	65,230		
1.2.4 (P12)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	6,000		
1.2.5 (P13)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	6,000		
1.2.6 (P14)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	181,019		
1.2.7 (P15)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	65,230		
1.2.8 (P16)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	54,305		
<b>1.3</b>	<b>529</b>	<b>pom.-1/09 (przyłącze wody)</b>				
1.3.1 (P17)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	11,710		
1.3.2 (P18)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	43,328		
1.3.3 (P19)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	11,710		
1.3.4 (P20)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	2,000		
1.3.5 (P21)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	2,000		
1.3.6 (P22)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	43,328		
1.3.7 (P23)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	11,710		
1.3.8 (P24)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	12,998		
<b>1.4</b>	<b>530</b>	<b>pom.-1/11 (magazynek sprzętaczek)</b>				
1.4.1 (P25)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	5,170		
1.4.2 (P26)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	19,130		
1.4.3 (P27)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	5,170		
1.4.4 (P28)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	2,000		

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5 (P29)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	2,000		
1.4.6 (P30)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	19,130		
1.4.7 (P31)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	5,170		
1.4.8 (P32)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	5,740		
<b>1.5</b>	<b>536</b>	<b>pom.-1/06,</b>				
1.5.1 (P33)		wykonanie renowacji fug rzy umywalkach	kpl.	1,000		
<b>1.6</b>		<b>pom.-1/12</b>				
1.6.1 (P34)		wykonanie renowacji fug rzy umywalkach	kpl.	1,000		
<b>1.7</b>	<b>544</b>	<b>pom.-1/13</b>				
1.7.1 (P35)		wykonanie renowacji fug rzy umywalkach	kpl.	1,000		
<b>1.8</b>	<b>545</b>	<b>Klatka schodowa główna z piwnicy na II piętro</b>				
1.8.1 (P36)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	49,290		
1.8.2 (P37)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	173,600		
1.8.3 (P38)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	28,290		
1.8.4 (P39)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	6,000		
1.8.5 (P40)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	6,000		
1.8.6 (P41)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	173,600		
1.8.7 (P42)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	28,290		
1.8.8 (P43)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	26,080		
<b>2</b>	<b>555</b>	<b>Poziom +1 (parter)</b>				
<b>2.1</b>	<b>565</b>	<b>pom +1/02 foyer</b>				
2.1.1 (P44)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	143,400		
2.1.2 (P45)		Rusztowania rurowe punktowe	m2	50,000		
2.1.3 (P46)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	115,414		
2.1.4 (P47)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	55,170		
2.1.5 (P48)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	7,500		
2.1.6 (P49)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	7,500		
2.1.7 (P50)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	115,414		
2.1.8 (P51)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	55,170		
2.1.9 (P52)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	34,625		
<b>2.2</b>	<b>566</b>	<b>pom.+1/03 (szatnia), pom.+1/04 (kasa)</b>				
2.2.1 (P53)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	36,620		
2.2.2 (P54)		Podciąg zasłaniający lampy w szatni z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym - gr 7,5 cm	m2	1,674		

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3				
2.2.3 (P55)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany+podciąg	m2	78,707		
2.2.4 (P56)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome-sufity	m2	36,620		
2.2.5 (P57)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	7,000		
2.2.6 (P58)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	7,000		
2.2.7 (P59)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń-ściany i sufit	m2	34,598		
2.2.8 (P60)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	78,707		
2.2.9 (P61)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	36,620		
<b>2.3</b>	<b>596</b>	<b>pom.+1/09 (zaplecze sali koncertowej)</b>				
2.3.1 (P62)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	40,180		
2.3.2 (P63)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	85,680		
2.3.3 (P64)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	25,680		
2.3.4 (P65)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	6,800		
2.3.5 (P66)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	6,800		
2.3.6 (P67)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	85,680		
2.3.7 (P68)		Montaż rurek dystansowych śr. 1" ocynkowane dł. 2 m na ścianach w pionie co 1 m (8 szt)	kpl.	1,000		
<b>2.4</b>	<b>617</b>	<b>pom.+1/11 (korytarz na ulicę)</b>				
2.4.1 (P69)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	31,850		
2.4.2 (P70)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	78,230		
2.4.3 (P71)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	23,469		
2.4.4 (P72)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	3,800		
2.4.5 (P73)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	3,800		
2.4.6 (P74)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	78,230		
<b>2.5</b>	<b>619</b>	<b>pom.+1/12,+1/13 (korytarze)</b>				
2.5.1 (P75)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	33,620		
2.5.2 (P76)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	103,800		
2.5.3 (P77)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	33,620		
2.5.4 (P78)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	5,000		
2.5.5 (P79)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	5,000		
2.5.6 (P80)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	31,800		
2.5.7 (P81)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	103,800		
2.5.8 (P82)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	33,620		

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.6</b>	<b>630</b>	<b>pom.+1/14 (zaplecze sceny) (nr admin. 22)</b>				
2.6.1 (P83)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	28,520		
2.6.2 (P84)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	71,840		
2.6.3 (P85)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	28,520		
2.6.4 (P86)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	5,500		
2.6.5 (P87)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	5,500		
2.6.6 (P88)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	71,840		
2.6.7 (P89)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	28,520		
2.6.8 (P90)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	21,840		
2.6.9 (P91)		Montaż kratki wentylacyjnych	kpl.	4,000		
2.6.10 (P92)		Montaż odbojników przy samozamykaczach	kpl.	2,000		
<b>3</b>	<b>643</b>	<b>Poziom +1,5 (I piętro)</b>				
<b>3.1</b>	<b>653</b>	<b>pom.+1.5/02 (tylko sufit) 05-07 (sufit i ściany)</b>				
3.1.1 (P93)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	138,060		
3.1.2 (P94)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	120,575		
3.1.3 (P95)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	138,060		
3.1.4 (P96)		Rozkucie pęknięć w ścianach	m	11,800		
3.1.5 (P97)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	11,800		
3.1.6 (P98)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	120,575		
3.1.7 (P99)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	138,060		
3.1.8 (P100)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	77,590		
3.1.9 (P101)		Przenoszenie mebli i urządzeń	kpl.	1,000		
<b>3.2</b>	<b>664</b>	<b>pom.+1,5/08 (garderoba-sufit i ściany (nr admin. 25) i łazienka (tylko sufit)</b>				
3.2.1 (P102)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	47,200		
3.2.2 (P103)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	74,775		
3.2.3 (P104)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	47,200		
3.2.4 (P105)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	4,000		
3.2.5 (P106)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	4,000		
3.2.6 (P107)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	74,775		
3.2.7 (P108)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	47,200		
3.2.8 (P109)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków i miejscowych uszkodzeń	m2	36,593		
3.2.9 (P110)		Przenoszenie mebli i urządzeń	kpl.	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>665</b>	<b>Klatka schodowa boczna od parteru do II piętra</b>				
4.1 (P111)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	45,060		
4.2 (P112)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	269,487		
4.3 (P113)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	27,820		
4.4 (P114)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	6,000		
4.5 (P115)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	6,000		
4.6 (P116)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	269,487		
4.7 (P117)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	27,820		
4.8 (P118)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	34,364		
<b>5</b>	<b>666</b>	<b>Poziom +2 (II piętro)</b>				
<b>5.1</b>	<b>676</b>	<b>pom.+2/06-08 (nr admin. 67-69)</b>				
5.1.1 (P119)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	48,860		
5.1.2 (P120)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	131,660		
5.1.3 (P121)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	48,860		
5.1.4 (P122)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	9,500		
5.1.5 (P123)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	9,500		
5.1.6 (P124)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	131,660		
5.1.7 (P125)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	48,860		
5.1.8 (P126)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	54,156		
5.1.9 (P127)		Przenoszenie mebli i urządzeń	kpl.	10,000		
5.1.10 (P128)		Montaż listew odbojowych pcv ACROMAT szer.30cm	m	20,000		
<b>5.2</b>	<b>687</b>	<b>pom.+2/09-11 (u b i k a c j e)</b>				
5.2.1 (P129)		Wykonanie renowacji fug	kpl.	3,000		
<b>5.3</b>	<b>688</b>	<b>pom.+2/12-14 (nr admin. 73-75)</b>				
5.3.1 (P130)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	104,130		
5.3.2 (P131)		Rozebranie płyt systemowych stropu podwieszzonego w saloniku (pom. 75)	m2	38,750		
5.3.3 (P132)		Rozebranie konstrukcji stropu podwieszzonego w saloniku (pom. 75)	m2	38,750		
5.3.4 (P133)		Wykonanie stropu podwieszzonego w saloniku (pom. 75) płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłóży z kształtowników CD i UD - EI 30	m2	38,750		
5.3.5 (P134)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	211,230		
5.3.6 (P135)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	38,750		
5.3.7 (P136)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	12,900		
5.3.8 (P137)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	12,900		

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
5.3.9 (P138)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	211,230		
5.3.10 (P139)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	38,750		
5.3.11 (P140)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	53,369		
5.3.12 (P141)		Przenoszenie mebli i urządzeń	kpl.	12,000		
5.3.13 (P142)		Montaż listew odbojowych pcv Acromat	m	24,000		
<b>5.4</b>	<b>692</b>	<b>pom.+2/18 (garderoba) (nr admin. 27) i łazienka</b>				
5.4.1 (P143)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	47,200		
5.4.2 (P144)		Rozebranie płyt systemowych stropu podwieszonego w korytarzyku (pom. 27)	m2	4,140		
5.4.3 (P145)		Rozebranie konstrukcji stropu podwieszonego w korytarzyku (pom. 27)	m2	4,140		
5.4.4 (P146)		Wykonanie stropu podwieszonego w korytarzyku ( pom. 27) płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i UD - EI 30	m2	4,140		
5.4.5 (P147)		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	80,700		
5.4.6 (P148)		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	9,140		
5.4.7 (P149)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	5,000		
5.4.8 (P150)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	5,000		
5.4.9 (P151)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- ściany	m2	80,700		
5.4.10 (P152)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	9,140		
5.4.11 (P153)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	127,900		
5.4.12 (P154)		Przenoszenie mebli i urządzeń	kpl.	7,000		
5.4.13 (P155)		Montaż rewizji do instalacji wentylacyjnej 1 m2	kpl.	1,000		
<b>6</b>	<b>693</b>	<b>Dalsze roboty budowlane</b>				
<b>6.1</b>	<b>694</b>	<b>pom.+2/15 (nr admin. 62 - projektorownia + korytarzyk)</b>				
6.1.1 (P156)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	41,200		
6.1.2 (P157)		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	127,800		
6.1.3 (P158)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	8,000		
6.1.4 (P159)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	8,000		
6.1.5 (P160)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- ściany	m2	127,800		
6.1.6 (P161)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	8,370		
6.1.7 (P162)		osłona szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych listwami pcv	m	8,000		
<b>6.2</b>	<b>695</b>	<b>pom.+2/05 (nr admin.66 - kuchnia)</b>				
6.2.1 (P163)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	8,760		
6.2.2 (P164)		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	34,740		

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
6.2.3 (P165)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	2,000		
6.2.4 (P166)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	2,000		
6.2.5 (P167)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- ściany	m2	34,740		
6.2.6 (P168)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	34,740		
6.2.7 (P169)		Montaż listew odbojowych pcv ACROMAT szer.30cm	m	4,000		
6.2.8 (P170)		Przenoszenie mebli i urządzeń	kpl.	2,000		
<b>6.3</b>	<b>696</b>	<b>pom.+2/03-04 (nr admin. 63-64)</b>				
6.3.1 (P171)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	37,000		
6.3.2 (P172)		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	102,200		
6.3.3 (P173)		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-sufity	m2	37,000		
6.3.4 (P174)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	2,000		
6.3.5 (P175)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	2,000		
6.3.6 (P176)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- ściany	m2	102,200		
6.3.7 (P177)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi-sufity	m2	37,000		
6.3.8 (P178)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	42,000		
6.3.9 (P179)		Montaż listew odbojowych pcv ACROMAT szer.30cm	m	8,000		
6.3.10 (P180)		Przenoszenie mebli i urządzeń	kpl.	4,000		
<b>6.4</b>	<b>697</b>	<b>pom.+2/02, 14A (korytarze 2 szt. - 16,81 m2, 23,14 m2)</b>				
6.4.1 (P181)		Zabezpieczenie drzwi folią	m2	80,000		
6.4.2 (P182)		Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	39,950		
6.4.3 (P183)		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-ściany	m2	114,720		
6.4.4 (P184)		Rozkucie pęknięć na ścianach	m	6,000		
6.4.5 (P185)		Uzupełnienie pęknięć masą szpachlową z włóknem szklanym UNIFLOT Knauff	m	6,000		
6.4.6 (P186)		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- ściany	m2	114,720		
6.4.7 (P187)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem ubytków,i miejscowych uszkodzeń	m2	114,720		
6.4.8 (P188)		Mocowanie luźnych cokolików z płytek układanych na klej	m	50,000		
<b>6.5</b>	<b>698</b>	<b>pom.+2/22 (taras)</b>				
6.5.1 (P189)		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	68,200		
6.5.2 (P190)		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m2	68,200		
6.5.3 (P191)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	68,200		



Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
6.5.4 (P192)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm krotnosc 3	m2	204,600		
6.5.5 (P193)		Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą - przygotowanie podłoża	m2	68,200		
6.5.6 (P194)		Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	68,200		
6.5.7 (P195)		Okładziny schodów z płytek gresowych, układanych metodą kombinowaną	m2	23,400		
6.5.8 (P196)		Cokoliki, z płytek układanych na klej z przycinaniem płytek	m	23,400		
6.5.9 (P197)		Demontaż balustrady i ponowny jej montaż - demontaz tafli szklanych w metalowych ramach na uszczelkach gumowych - 9 szt. - demontaz słupków i pochwyty w częściach - ponowny montaż	kpl	1,000		
6.5.10 (P198)		Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - gzyms	m	2,200		
6.5.11 (P199)		Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - gzyms	m2	2,200		
6.5.12 (P200)		Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie - gzyms	m2	2,200		
6.5.13 (P201)		Gruntowanie tynku emulsją ATLAS UNI-GRUNT pod malowanie- gzyms	m2	2,200		
6.5.14 (P202)		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	2,200		
<b>6.5.15</b>	<b>699</b>	<b>Roboty uzupełniające</b>				
6.5.15.1 (P203)		Wymiana systemowych płyt stropu podwieszzonego pochodzących z rozbiórki saloniku (pom. 75) w miejsce uszkodzonych w innych stropach podwieszonych	m2	31,000		
6.5.15.2 (P204)		Mocowanie instalacji odgromowej,naprawa blacharki chroniącej attykę na dachu	kpl.	1,000		
6.5.15.3 (P205)		Wywóz i utylizacja gruzu w bigbagach	kpl.	4,000		

Wartość kosztorysu:

Wartość końcowa kosztorysu:

0,00zł

0,00zł

**INSPEKTOR NADZORU**

mgr inż. Andrzej Węskowski  
upr. bud. Nr NB-7210/155/00  
upr. konserwat. Nr PS02-4004/4/04

20.05.2019r.